

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BÁSICA

Obra	Pavimentação com Concreto Asfáltico - C.B.U.Q. (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE), em diversas vias públicas urbanas do município de Cedro-PE Contrato de Repasse nº946542/2023/1.088.914-94/2023/OGUMCIDADES/MOBILIDADE URBANA						
Local	Diversas Ruas		Data	Fevereiro de 2024			
Cidade	Cedro - PE		Contrato Repasse	946542/2023/MCIDADES/CAIXA			
ART nº	PE20241099227		BDI	24,23%			
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QTDE	PREÇOS UNITÁRIOS		PREÇO TOTAL
					SEM BDI	COM BDI	
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					35.432,33
1.1	SINAPI 103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M²	6,00	289,73	359,93	2.159,58
1.2	SINAPI 99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M²	17.985,26	1,49	1,85	33.272,75
2.0		REVESTIMENTO					1.805,004,35
2.1	SICRO 4011352	IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA	M²	17.985,26	0,40	0,50	8.992,64
2.2	SINAPI 95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO,(CBUQ) CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M³	719,40	1.942,48	2.413,14	1.736.012,91
2.3	SINAPI 97915	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M³XKM	43.164,62	1,12	1,39	59.998,80
3.0		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					46.192,60
3.1	SINAPI 102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	7.020,15	5,30	6,58	46.192,60
4.0		SINALIZAÇÃO VERTICAL					13.071,21




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BÁSICA

Obra Pavimentação com Concreto Asfáltico - C.B.U.Q. (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE), em diversas vias públicas urbanas do município de Cedro-PE Contrato de Repasse nº946542/2023/1.088.914-94/2023/OGU/MCIDADES/MOBILIDADE URBANA

Local	Diversas Ruas	Data	Fevereiro de 2024
Cidade	Cedro - PE	Contrato Repasse	946542/2023/MCIDADES/CAIXA
ART nº	PE20241099227	BDI	24,23%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QTDE	PREÇOS UNITÁRIOS		PREÇO TOTAL	
					SEM BDI	COM BDI		
4.1	SICRO 5213464	PLACA DE ADVERTENCIA EM AÇO, LADO DE 0,60M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO.	UND	41,00	256,63	318,81	13.071,21	
5.0		ADMINISTRAÇÃO LOCAL					22.217,29	
5.1	COMPOSIÇÃO 01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND	1,00	17.884,00	22.217,29	22.217,29	
TOTAL GERAL COM BDI INCLUSO							R\$	1.921.917,78

Base de Preço: TABELAS SINAPI/PE - DEZEMBRO/2023 E SICRO - OUTUBRO DE 2023/ DESONERAÇÃO
 BDI ADOTADO = 24,23% COM DESONERAÇÃO


 Ademilton Eufrásio da Silva
 Engº Civil - CREA: RNP: 120626333-4