



**PROJETO BÁSICO PARA REPOSIÇÃO DE
PAVIMENTAÇÃO EMPARALELEPÍEDOS
GRANÍTICOS (TAPA BURACOS) E REPOSIÇÃO
DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICO(TAPA BURACO)
EM DIVERSAS RUAS, NA SEDE E ZONA RURAL DO
MUNICÍPIO – CEDRO – PE.**

Cedro PE, Fevereiro de 2025.

ÍNDICE

- 1 – INTRODUÇÃO
- 2 – DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL
- 3 – ELEMENTOS PARA CONCEPÇÃO DO SISTEMA
- 4 – PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS
- 5 – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
- 6 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
- 7 – MEMÓRIA DE CÁLCULO



SÍNTESE DO EMPREENDIMENTO

I – EMPREENDIMENTO: Reposição de Pavimento em Paralelepípedo Granítico(Tapa buraco) e Reposição de Pavimento Asfáltico(Tapa Buraco).

II – LOCALIZAÇÃO: Município de Cedro, pertencente a mesorregião do Sertão Pernambucano e a microrregião é em Salgueiro.

III – EMPREENDEDOR: Prefeitura Municipal do Cedro

IV – POPULAÇÃO EXISTENTE:

POPULAÇÃO/ANO	2022
POPULAÇÃO TOTAL	10.518



1.0 INTRODUÇÃO

O presente documento constitui o “Relatório de Projeto Básico para Reposição de Pavimento em Paralelepípedo Granítico(Tapa buraco) e Reposição de Pavimento Asfáltico(Tapa Buraco). Em diversas ruas, NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO – CEDRO – PE.



2.0 OBJETIVO

Este projeto, objetiva apresentar elementos técnicos básicos necessários à execução dos serviços de **Reposição de Pavimento em Paralelepípedo Granítico(Tapa buraco)e Caiação de Meio Fio,** de forma a melhorar a qualidade de vida dos habitantes do município.

2.1 POPULAÇÃO BENEFICIADA

Foi considerada toda população que reside nas ruas pavimentadas e danificadas, como também todos os usuários que por estas vias trafegam.

2.2 DIAGNÓSTICO DA ÁREA DE INTERVENÇÃO

Na área de intervenção existem imóveis comerciais e residenciais, como também órgão público e igreja e encontram-se em regular estado de conservação.

As casas são construídas em alvenaria de tijolos cerâmicos, com revestimento em massa única, cobertura em telha cerâmica, piso cimentado. Em sua maioria são moradias próprias.

2.3 SITUAÇÃO ATUAL DA ÁREA DE INTERVENÇÃO

Existe constantes cobrança dos moradores da área de intervenção ao poder público ações que visem melhoria na drenagem de águas pluviais, como também reposição da pavimentação das vias danificadas.

3.0 ESPECIFICAÇÕES GERAIS

As presentes especificações técnicas visam estabelecer as condições mínimas necessárias a serem observadas e obedecidas para execução de obras públicas.

Além do que preceituam as normas padrões para os serviços contratados e do que está explicitamente indicado nos desenhos, os serviços deverão obedecer especificações do projeto e as normas e regulamentos nelas citados.

A não aceitação, por parte da Fiscalização, de serviço ou equipamento em desacordo com as especificações ou que apresentem defeitos na execução ou fabricação, deve ser refeito, corrigido ou substituído, sem ônus para o contratante. As dúvidas que porventura venham surgir e que estejam citadas nestas especificações, serão resolvidas junto a Fiscalização.

Serão de responsabilidade de a empreiteira refazer, substituir todos os trabalhos que forem julgados necessários pela Fiscalização, inclusive aqueles que, porventura, forem omitidos nas presentes especificações e que no decorrer dos trabalhos forem observados. A Fiscalização quando achar conveniente, poderá solicitar a demissão de qualquer operário ou funcionário, sem que para isto tenha que justificar. O cumprimento desta solicitação dever ocorrer no máximo em 24 horas.

4.0 - CONDIÇÕES ESPECÍFICAS

4.1 - Materiais

Os materiais empregados na regularização do subleito serão os do próprio. Em caso de substituição ou adição de material, estes, deverão ser provenientes de ocorrências de materiais indicadas. Cimentos, Os tubos e conexões devem seguir todas as normativas e de boa qualidade. Devem ser empilhados ou armazenados de forma correta para não comprometer a qualidade dos serviços.

4.2 - Equipamentos

Os equipamentos de compactação e mistura são escolhidos de acordo com o tipo de material empregado..

5.0 - MÉTODOS EXECUTIVOS

5.1- Execução de pavimento em paralelepípedos, (tapa buraco) rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia).

5.1.1- Reabertura dos buracos

Reabertura dos buracos com ferramentas adequadas manuais(chibanca/alavanca), conforme a necessidade de cada buraco.

5.1.2 - Execução de camada ou colchão de areia

Consiste no espalhamento de uma camada de areia média ou grossa, sobre base ou sub-base existente. Suas principais funções são permitir um adequado nivelamento do pavimento que será executado e distribuído uniformemente os esforços transmitidos à camada subjacente.

A espessura do colchão variará de 5 a 10 cm, sendo prevista em projeto conforme as características de utilização da via.

Areia grossa, definida pela TE-1/1.965 da ABNT, é aquela cujos grãos têm diâmetro máximo compreendido entre 2,00 e 4,80 mm.

5.1.3 - Distribuição dos paralelepípedos

Os paralelepípedos deverão ser empilhados, de preferência, à margem da pista.

Não sendo possível utilizar as áreas laterais para depósito, serão empilhados na própria pista, tendo-se o cuidado de deixar livres as faixas destinadas à colocação das linhas de referência para o assentamento.

5.1.4 - Assentamento

Os paralelepípedos deverão ser assentados em fiadas, perpendiculares ao eixo da via, ficando a maior dimensão na direção da fiada, ou de acordo com o projeto.

O acabamento deverá estar de acordo com as tolerâncias estabelecidas no projeto.

As faces mais uniformes dos paralelepípedos deverão ficar voltadas para cima.

Caso o projeto seja omissivo, deverão ser observados os seguintes procedimentos:

5.1.5 - Juntas



As juntas deverão ser alternadas com relação às duas fiadas vizinhas, de tal modo que relação às duas fiadas vizinhas, de tal modo que cada junta fique, no máximo, dentro do terço médio do paralelepípedo ou peça vizinha.

5.1.6 - Rejuntamento

Rejuntamento com argamassa de cimento e areia o rejuntamento consistirá do preenchimento das juntas com argamassa traço 1:2(cimento e areia).

Não será permitida a mistura dos componentes da argamassa sobre o pavimento e a sua introdução nas juntas através de varredura.

Não será também, permitida a melhoria da trabalhabilidade da argamassa de rejuntamento através do aumento do fator água/cimento.

A cura da superfície das juntas preenchidas com esta argamassa deverá se proceder pelo menos durante 14 dias após sua aplicação, devendo a liberação para o tráfego ser feita somente após 21 dias.

5.2 Reposição de Pavimentação Asfáltica

- Imprimação com emulsão asfáltica;

-Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico,(CBUQ) camada de rolamento;

-Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km (unidade: m³xkm

OBS: A reposição asfáltica será aplicada sobre os buracos já tapados pela reposição em paralelepípedos.

6.0 - CRITÉRIO DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

O pavimento será executado em ruas e deverá ser medido em metros quadrados de pavimentação pronta, conforme projeto.

O pagamento se fará ao preço unitário contratual, conforme medição aprovada pela Fiscalização.

Obs: Todas as medições a serem pagas devem conter: Nome das ruas, local onde foram executados os serviços, relatório fotográfico e assinatura da fiscalização que aprovou os serviços.

Cedro PE, 13 de Fevereiro de 2025.

Estudo Técnico Preliminar (ETP)

1. IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA

Órgão Solicitante: Prefeitura Municipal de Cedro/PE

Objeto: Reposição de Pavimentação em Paralelepipedo Granítico (Tapa Buraco) e Reposição de Pavimento Asfáltico (Tapa Buraco). Localizados em diversas ruas na sede do Município e na Zona rural do município de Cedro/PE.

2. DESCRIÇÃO DO PROBLEMA

As Estradas vicinais do município, localizadas na zona rural do município de Cedro/PE, desempenham papel crucial no desenvolvimento econômico, educacional e social da comunidade. No entanto, essas vias apresentam condições estruturais inadequadas, comprometendo a segurança e a viabilidade do tráfego dos usuários.

Fundamentação: Descrição da necessidade da contratação, considerado o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse público. (inciso I do § 1º do art. 18 da Lei 14.133/2021 e art. 7º, inciso I da IN 40/2020)

Situação Atual:

Problemas Estruturais:

Vias: Diversas ruas apresentam buracos e saliências decorrentes das chuvas, manobras de caminhões pesados manutenção nas redes de água e esgoto, assim dificultando o trânsito da população nas mesmas.

Impactos Negativos:

Riscos à segurança e saúde: com a situação das vias, como decorrencia de buracos e saliências na via a um aumento da probabilidade de acidente.

Desvalorização do espaço público: A má conservação das vias prejudica no acesso e na locomoção dos usuários, assim agregando um baixo valor de mercado aos prédios que compoem as ruas.

Necessidade de Intervenção

Diante dos problemas levantados, as intervenções propostas em anexo são imprescindíveis para garantir a acessibilidade tanto de pedestres quanto de automóveis, proporcionando mais conforto e segurança nas vias municipais. A melhoria das condições físicas das ruas proporcionará impacto positivo na qualidade de vida da sociedade.

Investir na revitalização das ruas significa assegurar o pleno desenvolvimento das atividades.

3. PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

O Município de Cedro não possui Plano de Contratação Anual, portanto não há o que se abordar sobre o presente tópico.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

A contratação deverá atender aos seguintes requisitos, conforme a Lei nº 14.133/21.

As exigências editalícias devem limitar-se ao mínimo necessário para o cumprimento do objeto licitado, de modo a evitar a restrição ao caráter competitivo do certame. Os requisitos de habilitação seguirão o que estabelece a legislação vigente (Lei nº 14.133/2021), bem como as orientações do Tribunal de Contas do Estado – TCE/PE. Neste sentido, a habilitação das empresas ocorrerá mediante apresentação de documentação que comprove:

Comprovação de habilitação jurídica, técnica, fiscal, social e trabalhista, e de qualificação econômico-financeira, conforme previsto nos artigos 66 a 69 da Lei nº 14.133/21.

Atestados de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto desta licitação, fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, comprovando fornecimento de bens semelhantes aos licitados.

Além disto, a empresa também deverá comprovar:

Experiência em Obras Similares: A empresa contratada deve demonstrar experiência prévia em Obras de Pavimentação em Paralelepipedo e Pavimentação Asfáltica, comprovada por meio de atestados técnicos de obras anteriores.

Equipe Técnica Qualificada: A contratada deve dispor de uma equipe técnica qualificada composta por engenheiros civis e/ou arquitetos devidamente registrados no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU).

Aparelhamento e Equipamentos: A empresa deve possuir aparelhamento e adequados para a execução da roçada manual, como ferramentas específicas para roço, e limpeza da via.

Regularidade Jurídica e Fiscal: A empresa contratada deve estar regular perante os órgãos competentes, incluindo registro ativo no CREA ou CAU, além de apresentar Certidões Negativas de Débitos (CND) que comprovem sua regularidade fiscal e trabalhista.

Capacidade Técnica e Gerencial:

A empresa deve demonstrar capacidade técnica e gerencial para realizar os serviços com qualidade, dentro do prazo e orçamento estabelecidos. Isso inclui apresentar um plano de gerenciamento que contemple as etapas da obra, a alocação de recursos e o acompanhamento técnico, além de:

REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO GRANITICO E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFALTICO.

Reputação no Mercado: A empresa deve comprovar boa reputação no mercado, com histórico de prestação de serviços de qualidade e entregas realizadas dentro dos prazos e

orçamentos acordados.

Cumprimento de Prazos e Orçamentos: A contratada deve apresentar cronograma detalhado das etapas do projeto, compatível com o orçamento base. Deve ainda demonstrar capacidade financeira para conduzir o serviço sem interrupções, incluindo a obtenção de licenciamentos necessários.

Conformidade com Normas Técnicas: A execução da obra deve atender às normas técnicas vigentes no projeto em anexo.

- **NBR 9050:** Acessibilidade.
- **NBR 7181:** Estabelece os procedimentos para a execução de revestimentos asfálticos, desde o preparo do solo até a aplicação do asfalto.
- **NBR 7208:** norma técnica que especifica os requisitos para a execução de pavimentação em paralelepípedos.

Garantia de Qualidade e Segurança: A contratada deve garantir a qualidade dos materiais utilizados e dos serviços prestados, observando rigorosamente as normas técnicas. Também deve implementar medidas de segurança durante a execução dos serviços, visando:

- Prevenir acidentes e assegurar a integridade física de trabalhadores e usuários do ambiente de trabalho.
- Interditar ruas e acessos os quais estarem sendo executados.
- Sinalizar com placas e fitas zebreadas o trecho das obras.

Responsabilidade Ambiental: Durante a execução dos serviços, a empresa deve adotar práticas que minimizem impactos ambientais, como descarte adequado de resíduos e controle de ruídos, visando mitigar transtornos à comunidade e ao entorno.

Garantia Contratual:

- Sugere-se que seja exigida uma garantia contratual, nos termos do art. 96 da Lei nº 14.133/2021, com os seguintes parâmetros:
- A garantia contratual poderá ser estipulada em 5% do valor total contratado.
- Sua prestação poderá ocorrer nas modalidades de caução em dinheiro, seguro- garantia ou fiança bancária, de acordo com a escolha da contratada.
- No caso de caução em dinheiro ou fiança bancária, sugere-se que a apresentação ocorra até 20 (vinte) dias após a assinatura do contrato.
- Para a modalidade de seguro-garantia, recomenda-se que a apresentação seja realizada até a data de assinatura do contrato.
- A garantia contratual poderá ser mantida durante todo o período de vigência do contrato e até a finalização dos serviços, sendo passível de execução em caso de descumprimento de obrigações contratuais.
- As regras detalhadas sobre a garantia poderão ser especificadas no contrato, garantindo clareza e conformidade com as disposições legais aplicáveis.

Garantia da Proposta:

- Sugere-se a possibilidade de exigir garantia da proposta, conforme disposto no art. 58 da Lei nº 14.133/2021, com os seguintes parâmetros:

- A garantia da proposta poderá ser estabelecida em percentual equivalente a 1% do valor estimado da contratação.
- O objetivo dessa garantia é assegurar a seriedade da oferta apresentada pela licitante e sua aptidão para execução do contrato.
- A garantia da proposta poderá ser apresentada nas modalidades de caução em dinheiro, seguro-garantia ou fiança bancária, à escolha da licitante, sendo devolvida após a assinatura do contrato pela vencedora.
- Em caso de desistência injustificada ou recusa da licitante vencedora em assinar o contrato, a garantia da proposta poderá ser executada pelo Município.
- A exigência de garantia da proposta deverá ser previamente especificada no edital de licitação, com informações claras sobre os procedimentos e prazos aplicáveis.

5. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

As estimativas das quantidades necessárias para a execução da Reposição de Pavimento em Paralelepipedo granítico e Reposição de Pavimento Asfáltico em diversas ruas na sede da cidade e em povoados da Zona Rural, foram elaboradas com base no projeto técnico previamente anexado. Os quantitativos abrangem todos os pontos medidos in-loco, conforme coordenadas geográficas apresentadas em projeto em anexo, material e mão de obra indispensável para atender às especificações previstas.

Para facilitar a consulta e garantir a transparência, os quantitativos detalhados encontram-se consolidados no **Anexo I** do presente Estudo Técnico Preliminar. Este anexo apresenta as informações organizadas de forma clara e objetiva, incluindo:

- Serviços a serem executados (descrição e unidade de medida);
- Prazos estimados para cada etapa.

As estimativas foram desenvolvidas de acordo com os parâmetros técnicos e normativos aplicáveis, garantindo alinhamento com os objetivos do projeto e as necessidades identificadas.

6. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Com base nas necessidades identificadas e no escopo do projeto técnico anexado, verificou-se que a única solução viável para atender às demandas apresentadas é a realização da Reposição de Pavimento em Paralelepipedo Granítico e Reposição de Pavimento asfáltico em diversas ruas do município de Cedro/PE.

Solução Identificada: REPOSIÇÃO EM PARALELEPIPEDO (TAPA BRACO) E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (TAPA BURACO)

A solução consiste na execução das seguintes intervenções, conforme detalhado no projeto técnico

REPOSIÇÃO EM PARALELEPIPEDO (TAPA BRACO) E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (TAPA BURACO)

Justificativa da Solução

A REPOSIÇÃO EM PARALELEPIPEDO E REPOSIÇÃO ASFÁLTICA foi identificada como a alternativa mais viável tecnicamente devido aos fatores:

- **Economicidade:** a reposição de paralelepípedo e reposição asfáltica requer um menor investimento financeiro, considerando que com o serviço evita-se alastramento do problema e assim evitando um custo futuro maior.
- **Eficiência:** A execução da Reposição tanto em Paralelepípedo quanto Asfáltica, conforme o projeto técnico, proporciona uma solução rápida e eficiente para atender às demandas da comunidade.
- **Estética:** o serviço irá proporcionar uma melhor estética nas vias do município.
- **Acessibilidade:** com a execução dos serviços irá melhorar em 100% a acessibilidade dos usuários.

Dessa forma, conclui-se que a roçada Reposição de Pavimentos Graníticos e a Reposição de Pavimento Asfáltico é a solução mais vantajosa, tanto sob os aspectos técnicos quanto financeiros, sendo a única proposta considerada para execução no presente Estudo Técnico Preliminar.

7. ESTIMATIVA DO PREÇO DA CONTRATAÇÃO

A estimativa do valor da contratação foi elaborada com base em critérios técnicos e econômicos, acompanhada de preços unitários referenciais, memórias de cálculo e documentos que embasam os custos estimados para a execução do projeto. Esses documentos incluem cotações de mercado e parâmetros técnicos, garantindo a fundamentação necessária para a precisão e a transparência do processo.

Conforme o disposto no inciso VI do § 1º da Lei nº 14.133/2021 e no art. 7º, inciso VI, da IN nº 40/2020, a administração pública tem a prerrogativa de optar pelo sigilo da estimativa de preço até a conclusão da licitação. No entanto, para o presente caso, a administração **não opta por preservar o sigilo**, garantindo que todas as informações relacionadas aos custos estimados sejam de acesso público, assegurando a transparência do processo licitatório.

As informações detalhadas sobre os valores estimados para materiais, serviços e demais itens relacionados à reforma encontram-se nos **Anexos** deste Estudo Técnico Preliminar, permitindo consulta clara e objetiva aos interessados.

8. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A solução proposta consiste na Execução da Reposição em Pavimento em Paralelepípedo (tapa buraco) e Reposição de Pavimentação Asfáltica (tapa buraco) de diversas ruas da zona urbana e da zona Rural do município de Cedro/PE. O objetivo é garantir um ambiente seguro, funcional e adequado para que o fluxo ocorra sem obstruções, atendendo às necessidades identificadas pela administração pública e pela comunidade.

O serviço será executado de acordo com o projeto técnico detalhado, abrangendo as seguintes intervenções:

Reposição em Pavimentação em Paralelepipedo:

- Execução de pavimento em paralelepipedos, (tapa buraco) rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia).

Reposição em Pavimentação Asfáltica:

Imprimação com Emulsão Asfáltica

Execução de Pavimento com aplicação de concreto asfáltico (CBUQ) camada de rolamento – exclusive carga e transporte.

Transporte com caminhão basculante de 6m³, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30KM.

Impacto da Solução

A solução como um todo visa proporcionar:

Ambiente seguro e funcional: Melhorias estruturais garantirão a segurança da comunidade.

9. JUSTIFICATIVA PARA O NÃO PARCELAMENTO

O parcelamento da solução não é recomendável sob a ótica da eficiência técnica e administrativa. Ao concentrar a gestão da obra em um único contratado, a administração pública assegura maior controle sobre a execução dos serviços, simplifica o gerenciamento e atribui a responsabilidade integral da obra e a garantia dos resultados a uma única pessoa jurídica.

No caso da REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO GRANITICO (TAPA BURACO) E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (TAPA BURACO), não há viabilidade técnica para a divisão dos serviços, considerando que grande parte das etapas é interdependente. O atraso em uma etapa impacta diretamente no cronograma das demais, resultando em aumento de custos, comprometimento dos marcos intermediários e atraso na entrega final da obra.

Além disso, o parcelamento também não se justifica sob o ponto de vista econômico. Serviços maiores tendem a apresentar custos reduzidos devido à diluição dos custos administrativos e margens de lucro. A divisão da contratação, ao contrário do que se possa imaginar, não amplia a competitividade nem melhora o aproveitamento do mercado, uma vez que os serviços a serem executados pertencem ao mesmo ramo de atividade. Adicionalmente, o fracionamento do objeto poderia caracterizar uma violação ao princípio da economicidade e resultar em prejuízo para a administração.

Portanto, considerando as razões expostas e em conformidade com os princípios previstos na Lei nº 14.133/2021, recomenda-se que a contratação não seja parcelada, por não ser vantajosa para a administração pública e por representar possível prejuízo à execução eficiente e integrada do objeto.

10. RESULTADOS PRETENDIDOS

O objetivo principal das intervenções propostas é assegurar que a REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO GRANITICO E A REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA resultem em confortáveis e seguros, propícios à tráfegabilidade.

A reforma deverá priorizar:

- **Preservação e valorização do patrimônio público:** Assegurar a integridade estética e funcional das vias, prevenindo degradações futuras e prolongando a vida útil dos espaços.
- **Sustentabilidade e eficiência no uso de recursos:** Garantir a otimização dos recursos financeiros empregados, com foco na execução eficiente e na sustentabilidade das melhorias realizadas.
- **Conformidade com padrões técnicos e normativos:** A empresa contratada deverá cumprir rigorosamente os requisitos especificados no Edital de Licitação, no Projeto Básico e nos documentos complementares, assegurando que os serviços sejam realizados conforme planejado e dentro dos padrões estabelecidos.

11. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS

Para viabilizar a execução da REPOSIÇÃO EM PARALELEPIPEDO GRANITICO (TAPA BURACO) E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (TAPA BURACO), e assegurar que todos os objetivos e resultados pretendidos sejam alcançados, as seguintes providências deverão ser adotadas pela administração pública:

Aprovação e Formalização do Estudo Técnico Preliminar (ETP):

- Submeter o presente ETP à análise e aprovação pelas instâncias competentes da administração pública.
- Registrar o ETP como parte integrante do processo administrativo da contratação.

Elaboração do Termo de Referência ou Projeto Básico:

- Preparar o Termo de Referência ou Projeto Básico com base nas informações deste ETP, incluindo os requisitos técnicos, quantitativos estimados e demais especificações.

Definição do Modelo de Contratação:

- Escolher a modalidade de licitação mais adequada, conforme disposto na Lei nº 14.133/2021, observando critérios de economicidade, eficiência e transparência.

Previsão Orçamentária e Financeira:

- Garantir que os recursos financeiros necessários para a execução das reformas estejam previstos no orçamento público municipal, assegurando a disponibilidade orçamentária.

Elaboração do Edital de Licitação:

- Redigir o edital de licitação com base no Termo de Referência ou Projeto Básico, incluindo critérios objetivos de seleção, requisitos de qualificação técnica e as obrigações da contratada.

Divulgação e Realização do Processo Licitatório:

- Publicar o edital de licitação em conformidade com a legislação vigente, garantindo ampla publicidade e competitividade no processo.

Assinatura do Contrato e Garantias:

- Formalizar o contrato com a empresa vencedora, assegurando a inclusão das garantias contratuais exigidas e o cumprimento dos prazos estabelecidos.

Acompanhamento e Fiscalização das Obras:

- Designar um fiscal de contrato ou equipe responsável pela fiscalização, que deverá monitorar a execução dos serviços, verificando a conformidade com o projeto, os prazos e a qualidade dos materiais e serviços.

Entrega e Recebimento Final das Obras:

- Realizar a vistoria final após a conclusão dos serviços, garantindo que todas as etapas foram executadas conforme o especificado e que o ambiente esteja pronto para uso.

Comunicação à Comunidade:

- Informar a comunidade sobre os prazos de execução das obras e os benefícios esperados, assegurando transparência e engajamento.

As providências listadas são essenciais para garantir que a execução do projeto seja eficiente, transparente e alinhada aos objetivos estratégicos da administração pública.

12. CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

Não existem em andamento contratações correlatas ou interdependentes que venham a interferir ou merecer maiores cuidados no planejamento da futura contratação.

13. IMPACTOS AMBIENTAIS

A execução da REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO GRANITICO (TAPA BURACO) E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (TAPA BURACO) em diversas ruas na sede do município e em diversas localidades da zona rural do município exige uma análise criteriosa dos riscos ambientais envolvidos. O objetivo deste mapa de riscos é identificar, avaliar e propor medidas preventivas para mitigar impactos ambientais decorrentes da obra, garantindo a conformidade com a legislação ambiental vigente e a segurança de todos os envolvidos.

A identificação dos riscos considerou as etapas do serviço, REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO GRANITICO, E REPOSIÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICO. Os tópicos a seguir apresenta os principais riscos, suas possíveis consequências e as medidas preventivas recomendadas.

- Na execução da recomposição em pavimentação em paralelepipedo granitico à uma grande incidência de poeira, e produção de entulhos, a um risco de inalação desse pó assim afetando a saúde dos operários, algumas medidas devem ser tomadas na execução como: utilização de EPIS (equipamento de proteção individual). Fazer o descarte adequado do entulho em locais designados pelo poder público.

- Na execução da Reposição de Pavimnto Asfáltico, emite-se um odor advindo do material betuminoso, o risco de inalação do mesmo pode acarretar em problemas de saúde tanto dos operários quando da população, medidas como uso de mascaras

devem ser tomadas, e recolhimento adequado das sobras de materias também devem ser executados.

- Limpeza Final Seguir as normas da ABNT para descarte de resíduos, garantir limpeza adequada e descarte em locais apropriados.

14. RISCOS DA CONTRATAÇÃO

O processo de contratação para a execução da REPOSIÇÃO DE PAVIEMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO GRANITICO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICO, envolve riscos que podem comprometer o sucesso da execução do projeto. Este Mapa de Riscos da Contratação tem como objetivo identificar possíveis fatores de risco relacionados à contratação, analisar suas consequências e propor medidas de mitigação. Com isso, busca-se assegurar a conformidade com a Lei nº 14.133/2021 e garantir uma contratação eficiente, transparente e alinhada aos objetivos do projeto.

A tabela a seguir detalha os principais riscos associados ao processo de contratação.

Fase da Contratação	Risco Identificado	Consequências	Medidas Preventivas/Recomendações
Elaboração do Edital	Erros ou omissões no Termo de Referência ou no edital	Licitações desertas ou impugnações, atrasando o processo	- Revisar o Termo de Referência e o edital com equipe técnica qualificada. - Submeter os documentos à análise jurídica e técnica.
Habilitação de Propostas	Falta de comprovação da qualificação técnica de licitantes	Contratação de empresa sem capacidade técnica, resultando em atrasos ou execução inadequada	- Exigir comprovação por atestados técnicos. - Verificar a regularidade junto ao CREA/CAU e certidões fiscais.
Análise das Propostas	Propostas com valores inexequíveis	Risco de abandono do contrato ou execução de baixa qualidade	- Definir critérios objetivos de análise para garantir que os valores estejam dentro da estimativa orçamentária.
Homologação e Contratação	Não apresentação das garantias contratuais ou descumprimento de prazos iniciais	Atrasos no início da obra e risco de inadimplência contratual	- Exigir garantia contratual no prazo estabelecido. - Prever penalidades no edital para descumprimento de prazos.
Execução Contratual	Não cumprimento do cronograma ou escopo contratual	Atrasos na entrega da obra; aumento de custos e impactos negativos na comunidade	- Designar fiscal de contrato capacitado. - Monitorar continuamente o cumprimento do cronograma e dos serviços contratados.

Pagamento	Atrasos na liberação de recursos financeiros	Descontinuidade das obras e impacto na relação com a contratada	- Planejar os pagamentos conforme o cronograma físico-financeiro. - Garantir disponibilidade orçamentária antes do início do contrato.
			-

15. VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

A presente contratação refere-se a uma ação comum de engenharia, envolvendo serviços objetivamente padronizáveis em termos de desempenho e qualidade, voltados à manutenção, adequação e adaptação das vias, com a preservação das características originais das mesmas.

Tais ações são indispensáveis para assegurar a funcionalidade, a segurança e a melhoria dos espaços, indicando que a contratação apresenta alta viabilidade e probabilidade de alcançar os resultados pretendidos.

O Município de Cedro/PE não dispõe, em seu quadro de servidores, de profissionais habilitados em quantitativo suficiente para a execução direta do serviço planejado para a obra descrita acima. Dessa forma, torna-se imprescindível a contratação de empresa especializada para suprir essa necessidade, considerando a urgência de melhorias, modernizações das vias.

Assim, após o planejamento detalhado neste Estudo Técnico Preliminar, conclui-se que a contratação de uma empresa para a execução da REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO GRANITICO (tapa buraco) e REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICO (tapa buraco) é viável, necessária e estrategicamente alinhada aos objetivos do município. A contratação será realizada segundo as condições e especificações técnicas previstas neste ETP, por meio de licitação, assegurando a transparência e a competitividade do processo.

Cedro/PE, 24 de fevereiro de 2025.

Antônio Soares de Oliveira
Secretário de obra e infraestrutura



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BÁSICA

Obra	Reposição de Pavimento em Paralelepípedo Granítico(Tapa buraco) e Reposição de Pavimento Asfáltico(Tapa Buraco)					
Local:	Diversas Ruas na Sede do Município e Povoados na Zona Rural					
Cidade:	Cedro - PE				Data:	Fevereiro/2025
ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT	PREÇO	
					UNITÁRIO	TOTAL(R\$)
REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS(TAPA BURACO)						
1.0		REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS(TAPA BURACO)				121.860,00
1.1	SINAPI 101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, (TAPA BURACO) REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M²	1.200,00	101,55	121.860,00
TOTAL GERAL 1						121.860,00
REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO(TAPA BURACO)						
1.0		REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO(TAPA BURACO)				135.530,40
1.1	SICRO 4011352	IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA	M²	1.200,00	0,51	612,00
1.2	SINAPI 95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO,(CBUQ) CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPOR-TE. AF_11/2019	M³	48,00	2.724,40	130.771,20
1.3	SINAPI 97915	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIO-NAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M³XKM	2.880,00	1,44	4.147,20
TOTAL GERAL 2						135.530,40
TOTAL GERAL 1+2						257.390,40

TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI DEZEMBRO 2024 E SICRO OUTUBRO DE 2024, COM 24,23% DE BDI, JÁ INCLUSO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Obra:	Reposição de Pavimento em Paralelepípedo Granítico(Tapa buraco) e Reposição de Pavimento Asfáltico(Tapa Buraco)		
Local:	Diversas Ruas na Sede do Município e Povoados na Zona Rural		
Cidade:	Cedro - PE	Data:	Fevereiro 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO P/ AMBIENTE	compr.	largura	prof./alt	taxa	QUANT.	UND
REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS(TAPA BURACO)							
1.0	REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS(TAPA BURACO)						
1.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, (TAPA BURACO) REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020						M ²
	Sede e Zona Rural em Diversas Ruas					1.200,00	M ²
	TOTAL					1.200,00	M²

REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO(TAPA BURACO)							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO P/ AMBIENTE	compr.	largura	prof./alt	taxa	QUANT.	UND
1.0	REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO(TAPA BURACO)						
1.1	IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA					1.200,00	M ²
1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO,(CBUQ) CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPOR-TE. AF_11/2019					48,00	M ³
1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIO-NAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020					2.880,00	M ³ XKM
			Área	Espessura	km		
			1.200,00	0,04	60,00		

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra : Reposição de Pavimento em Paralelepípedo Granítico(Tapa buraco) e Reposição de Pavimento Asfáltico(Tapa Buraco)

Local : Diversas Ruas na Sede do Município e Povoados na Zona Rural

Cidade : Cedro - PE

Prazo de Execução: 10 meses

Data: Fevereiro de 2025

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	(R\$)	%	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	ACUMULADO
				R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
1.0	REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS(TAPA BURACO)	121.860,00	47,34%	12.186,00	12.186,00	12.186,00	12.186,00	12.186,00	12.186,00	12.186,00	12.186,00	12.186,00	12.186,00	121.860,00
2.0	REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO(TAPA BURACO)	135.530,40	52,66%	13.553,04	13.553,04	13.553,04	13.553,04	13.553,04	13.553,04	13.553,04	13.553,04	13.553,04	13.553,04	135.530,40
	TOTAL	257.390,40	100%	25739,04	25739,04	25739,04	25739,04	25739,04	25739,04	25739,04	25739,04	25739,04	25739,04	257390,40
	FINANCEIRO ACUMULADO			25739,04	51478,08	77217,12	102956,16	128695,20	154434,24	180173,28	205912,32	231651,36	257390,40	
	FISICO ACUMULADO			10,00%	20,00%	30,00%	40,00%	50,00%	60,00%	70,00%	80,00%	90,00%	100,00%	

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE BDI

OBRA: Reposição de Pavimento em Paralelepípedo Granítico(Tapa buraco) e Reposição de Pavimento Asfáltico(Tapa Buraco)

LOCAL: Diversas Ruas na Sede do Município e Povoados na Zona Rural

DATA: Fevereiro de 2025

DESPESAS INDIRETAS			CÁLCULO DO BDI	
TIPO	DESCRIÇÃO	TAXA (%)		
AC	Administração Central	3,7000	$\text{BDI} = \frac{(1 + \text{AC}) \times (1 + \text{R}) \times (1 + \text{SG}) \times (1 + \text{L}) \times (1 + \text{DF})}{(1 - \text{I})} - 1$	1
R	Riscos	0,6650		
SG	Seguro e Garantia	0,7500		
BENEFÍCIOS			$\text{BDI} = \frac{(1,037) (1,00665) (1,0075) (1,045) (1,01)}{(1 - 0,1065)} - 1$	-1
TIPO	DESCRIÇÃO	TAXA (%)		
L	Lucro	4,5000		
IMPOSTOS			$\text{BDI} = \frac{1,11004}{0,89350} - 1$	
TIPO	DESCRIÇÃO	TAXA (%)		
a	COFINS	3,0000		
b	PIS	0,6500		
c	ISS	2,5000		
d	CPRB	4,5000		
Σ IMPOSTOS (I) = (a + b + c + d)		10,6500	$\text{BDI} = 1,2423 - 1$	
DESPESAS FINANCEIRAS				
TIPO	DESCRIÇÃO	TAXA (%)	$\text{BDI} = 24,23\%$	
DF	Despesas Financeiras	1,0000		

OBSERVAÇÕES:

I – O percentual total apurado do BDI deverá incidir de forma direta sobre o somatório dos custos totais de cada serviço.

II - A inserção da CPRB decorre das alterações promovidas pela lei n.º 12.844/2013, conforme orientação do Acórdão TCU n.º 2.293/2013 – Plenário. A nova sistemática de recolhimento da contribuição previdenciária poderá impactar as taxas de BDI mediante a majoração do percentual correspondente a 2% sobre o preço total da obra, em substituição à contribuição previdenciária patronal de 20% prevista nos encargos sociais. Nos orçamentos de obras públicas, somente se aplicará durante os períodos de sua vigência legal e depende do enquadramento da obra e das empresas contratadas nas respectivas atividades econômicas expressamente citadas na legislação.